Anlage 1.1
Mastliste

Report erstellt am 05.11.2019
380-kV-Leitung Kupferzell - Rittershausen, Anlage 0348

Anlagen-nr.	Mast	Gestänge-typ	Mast-art	Feldlänge (m)	ETRS/UTM N32		Fuß-punkthöhe (m ü. NN)	Mast-höhe (m)	Gemessene Traversenhöhe (m ü. NN)	Äußerste Traversenlänge einseitig (m)
					Rechtswert	Hochwert				
0348	Gerüst KUPZL			91,35	32.550.610	5.453.617	354		373,75	
0348	Mast 001	D 13	WE	267,58	32.550.698	5.453.592	353	59,80	389,35	15,50
0348	Mast 001A	A 10	WE		32.550.688	5.453.625	355	23,50	371,03	10,40
0348	Mast 002	AD 14	WA	425,78	32.550.901	5.453.767	357	56,58	381,39	15,50
0348	Mast 003	AD 14	T	338,39	32.551.074	5.454.156	370	56,23	395,17	14,40
0348	Mast 004	AD 14	T	366,46	32.551.212	5.454.465	367	59,08	395,09	14,40
0348	Mast 005	AD 14	T	420,44	32.551.362	5.454.799	372	56,00	397,04	14,40
0348	Mast 006	AD 14	WA	344,43	32.551.533	5.455.183	357	62,85	387,88	15,50
0348	Mast 007	AD 14	T	405,85	32.551.705	5.455.481	369	59,00	396,86	14,40
0348	Mast 008	AD 14	T	329,53	32.551.908	5.455.832	368	68,83	405,17	14,40
0348	Mast 009	AD 14	T	439,83	32.552.073	5.456.118	386	53,50	408,17	14,40
0348	Mast 010	AD 14	T	398,94	32.552.293	5.456.498	381	56,65	406,25	14,40
0348	Mast 011	AD 14	T	440,85	32.552.492	5.456.844	376	56,00	401,06	14,40
0348	Mast 012	AD 14	T	379,56	32.552.712	5.457.225	367	60,50	394,35	14,40
0348	Mast 013	AD 14	WA	994,72	32.552.902	5.457.554	359	67,03	387,74	21,50
0348	Mast 014	AD 14	WA	324,45	32.553.683	5.458.170	355	67,80	385,04	21,50
0348	Mast 015	AD 14	T	280,18	32.553.937	5.458.371	389	53,20	411,96	14,40
0348	Mast 016	AD 14	T	285,07	32.554.157	5.458.544	406	49,75	425,10	14,40
0348	Mast 017	AD 14	T	350,67	32.554.381	5.458.721	419	49,58	438,01	14,40
0348	Mast 018	AD 14	T	423,69	32.554.656	5.458.938	412	64,45	446,45	14,40
0348	Mast 019	AD 14	WA	365,07	32.554.988	5.459.200	422	52,05	443,21	17,00
0348	Mast 020	AD 14	T	367,87	32.555.022	5.459.564	427	52,38	448,99	14,40
0348	Mast 021	AD 14	T	451,23	32.555.055	5.459.930	417	64,35	450,79	14,40
0348	Mast 022	AD 14	T	378,73	32.555.096	5.460.379	421	61,28	451,80	14,40
0348	Mast 023	AD 14	T	388,04	32.555.130	5.460.756	423	58,03	450,24	14,40
0348	Mast 024	AD 14	T	451,90	32.555.165	5.461.142	417	61,43	448,21	14,40
0348	Mast 025	AD 14	WA	373,03	32.555.206	5.461.592	414	55,83	439,04	15,50
0348	Mast 026	AD 14	T	405,84	32.555.459	5.461.866	393	74,93	437,47	14,40
0348	Mast 027	AD 14	T	422,71	32.555.735	5.462.164	395	72,20	437,38	14,40
0348	Mast 028	AD 14	T	343,66	32.556.022	5.462.474	413	55,50	438,67	14,40
0348	Mast 029	AD 14	T	387,05	32.556.255	5.462.726	415	52,75	437,73	14,40
0348	Mast 030	AD 14	WA	418,76	32.556.518	5.463.010	396	58,73	423,39	15,50
0348	Mast 031	AD 14	T	371,52	32.556.572	5.463.425	410	49,50	429,45	14,40
0348	Mast 032	AD 14	T	370,24	32.556.621	5.463.793	396	71,78	437,37	14,40
0348	Mast 033	AD 14	T	307,05	32.556.669	5.464.160	421	52,38	443,01	14,40
0348	Mast 034	AD 14	T	442,05	32.556.709	5.464.465	411	58,18	439,15	14,40
0348	Mast 035	AD 14	T	349,93	32.556.767	5.464.903	412	49,50	430,96	14,40
0348	Mast 036	AD 14	WA	425,92	32.556.812	5.465.249	386	58,53	413,48	15,50
0348	Mast 037	AD 14	T	306,14	32.556.997	5.465.633	396	55,33	421,35	14,40
0348	Mast 038	AD 14	T	278,25	32.557.130	5.465.909	364	68,18	401,40	14,40
0348	Mast 039	AD 14	T	459,07	32.557.250	5.466.159	278	83,75	331,14	14,40
0348	Mast 040	AD 14	WA	449,73	32.557.450	5.466.573	261	58,20	288,37	15,50
0348	Mast 041	AD 14	T	380,66	32.557.645	5.466.978	295	73,35	338,31	14,40
0348	Mast 042	AD 14	T	336,77	32.557.809	5.467.321	355	74,10	399,26	14,40
0348	Mast 043	AD 14	T	405,09	32.557.956	5.467.624	387	61,98	418,46	14,40
0348	Mast 044	AD 14	T	466,08	32.558.131	5.467.989	393	61,55	424,43	14,40
0348	Mast 045	AD 14	T	381,32	32.558.334	5.468.409	404	61,35	435,43	14,40
0348	Mast 046	AD 14	T	302,34	32.558.499	5.468.752	418	52,70	440,54	14,40
0348	Mast 047	AD 14	T	303,01	32.558.630	5.469.024	408	58,03	436,21	14,40
0348	Mast 048	AD 14	WA	386,93	32.558.762	5.469.297	395	51,90	415,85	15,50
0348	Mast 049	AD 14	T	452,98	32.559.039	5.469.567	395	57,95	422,53	14,40
0348	Mast 050	AD 14	T	375,97	32.559.364	5.469.882	398	58,03	425,64	14,40
0348	Mast 051	AD 14	T	333,04	32.559.633	5.470.144	408	52,53	429,85	14,40
0348	Mast 052	AD 14	T	416,13	32.559.872	5.470.376	405	58,10	433,26	14,40
0348	Mast 053	AD 14	T	380,01	32.560.171	5.470.666	408	58,03	435,37	14,40
0348	Mast 054	AD 14	WA	391,14	32.560.443	5.470.930	410	55,53	434,42	15,50
0348	Mast 055	AD 14	T	326,35	32.560.808	5.471.072	413	55,25	437,72	14,40
0348	Mast 056	AD 14	T	437,24	32.561.112	5.471.190	411	58,18	438,83	14,40
0348	Mast 057	AD 14	T	429,43	32.561.519	5.471.348	402	64,28	436,44	14,40
0348	Mast 058	AD 14	T	388,78	32.561.919	5.471.504	408	58,03	435,56	14,40
0348	Mast 059	AD 14	T	375,21	32.562.282	5.471.644	408	58,28	436,07	14,40
0348	Mast 060	AD 14	T	414,08	32.562.631	5.471.780	414	54,88	438,98	14,40

Anlagen-nr.	Mast	Gestänge-typ	Mast-art	Feldlänge (m)	ETRS/UTM N32		Fuß-punkthöhe (m ü. NN)	Mast-höhe (m)	Gemessene Traversenhöhe (m ü. NN)	Äußerste Traversenlänge einseitig (m)
					Rechtswert	Hochwert				
0348	Mast 061	AD 14	T	303,98	32.563.017	5.471.930	397	67,70	434,31	14,40
0348	Mast 062	AD 14	T	303,91	32.563.300	5.472.040	415	55,25	440,30	14,40
0348	Mast 063	AD 14	WA	367,10	32.563.583	5.472.150	428	47,48	444,55	17,00
0348	Mast 064	D 13	T	349,82	32.563.738	5.472.483	413	57,15	449,15	14,40
0348	Mast 065	D 13	T	338,94	32.563.884	5.472.801	415	51,60	445,75	14,40
0348	Mast 066	D 13	T	327,98	32.564.027	5.473.108	409	51,60	439,49	14,40
0348	Mast 067	D 13	T	389,54	32.564.164	5.473.406	404	51,50	433,84	14,40
0348	Mast 068	D 13	WA	373,41	32.564.328	5.473.759	400	46,35	424,68	17,77
0348	Mast 069	D 13	T	262,71	32.564.226	5.474.118	386	77,65	442,18	14,40
0348	Mast 070	D 13	T	261,92	32.564.154	5.474.371	398	69,05	445,35	14,40
0348	Mast 071	D 13	T	254,48	32.564.083	5.474.623	383	73,98	436,07	14,40
0348	Mast 072	D 13	T	387,14	32.564.014	5.474.867	367	70,28	416,31	14,40
0348	Mast 073	D 13	T	438,14	32.563.908	5.475.240	355	60,55	394,37	14,40
0348	Mast 074	AD 14	T/WA	346,02	32.563.789	5.475.661	369	57,90	394,44	14,40
0348	Mast 075	AD 14	T	377,46	32.563.695	5.475.994	374	64,43	407,78	14,40
0348	Mast 076	AD 14	T	359,05	32.563.592	5.476.357	395	55,40	419,96	14,40
0348	Mast 077	AD 14	T	352,84	32.563.494	5.476.702	382	61,53	412,88	14,40
0348	Mast 078	AD 14	WA	305,21	32.563.398	5.477.042	377	52,00	397,94	15,50
0348	Mast 079	AD 14	T	300,90	32.563.315	5.477.335	356	52,78	378,13	14,40
0348	Mast 080	AD 14	T	293,91	32.563.233	5.477.625	328	58,30	355,74	14,40
0348	Mast 081	AD 14	T	301,48	32.563.153	5.477.907	308	68,23	345,80	14,40
0348	Mast 082	AD 14	T	392,93	32.563.071	5.478.197	287	81,35	337,95	14,40
0348	Mast 083	AD 14	T	303,62	32.562.964	5.478.575	288	58,40	316,35	14,40
0348	Mast 084	AD 14	T/WA	271,60	32.562.881	5.478.867	291	61,73	313,98	14,40
0348	Mast 085	AD 14	T/WA	414,90	32.562.807	5.479.128	276	58,68	301,91	14,40
0348	Mast 086	AD 14	T	417,00	32.562.694	5.479.527	241	61,05	281,40	14,40
0348	Mast 087	AD 14	T	422,40	32.562.580	5.479.928	233	61,45	273,83	14,40
0348	Mast 088	AD 14	WA	377,08	32.562.465	5.480.335	219	58,75	256,39	15,50
0348	Mast 089	AD 14	T	222,21	32.562.531	5.480.706	261	59,20	299,66	14,40
0348	Mast 090	AD 14	T	302,84	32.562.570	5.480.924	302	56,45	338,48	14,40
0348	Mast 091	AD 14	T	369,28	32.562.623	5.481.223	339	58,48	376,68	14,40
0348	Mast 092	AD 14	T	376,32	32.562.687	5.481.586	370	58,08	407,87	14,40
0348	Mast 093	AD 14	T	392,83	32.562.753	5.481.956	400	58,30	437,41	14,40
0348	Mast 094	AD 14	T	414,23	32.562.822	5.482.343	395	58,28	433,20	14,40
0348	Mast 095	AD 14	WA	364,81	32.562.894	5.482.751	370	55,70	404,67	15,50
0348	Mast 096	AD 14	T	361,64	32.563.155	5.483.005	379	55,33	414,38	14,40
0348	Mast 097	AD 14	T	459,25	32.563.414	5.483.257	370	58,30	408,17	14,40
0348	Mast 098	AD 14	T	323,83	32.563.744	5.483.577	319	91,80	390,65	14,40
0348	Mast 099	AD 14	T	284,76	32.563.975	5.483.803	336	61,78	376,91	14,40
0348	Mast 100	AD 14	T	365,28	32.564.179	5.484.001	312	73,23	364,49	14,40
0348	Mast 101	AD 14	WA	495,48	32.564.441	5.484.256	251	55,60	285,06	15,50
0348	Mast 102	AD 14	T	316,81	32.564.796	5.484.601	275	59,48	314,29	14,40
0348	Mast 103	AD 14	T	317,79	32.565.023	5.484.822	328	56,25	364,09	14,40
0348	Mast 104	AD 14	T	303,03	32.565.251	5.485.044	349	58,13	386,96	14,40
0348	Mast 105	AD 14	T	306,11	32.565.468	5.485.255	353	55,40	387,91	14,40
0348	Mast 106	AD 14	T	344,86	32.565.687	5.485.468	351	55,53	386,18	14,40
0348	Mast 107	AD 14	T	331,50	32.565.934	5.485.709	344	59,35	383,17	14,40
0348	Mast 108	AD 14	WA	296,23	32.566.172	5.485.940	350	51,75	380,37	15,50
0348	Mast 109	AD 14	T	399,01	32.566.276	5.486.217	352	55,35	387,24	14,40
0348	Mast 110	AD 14	T	343,95	32.566.415	5.486.591	341	68,45	389,10	14,40
0348	Mast 111	AD 14	T	362,42	32.566.536	5.486.913	355	61,48	396,02	14,40
0348	Mast 112	AD 14	T	381,29	32.566.662	5.487.252	359	58,15	396,54	14,40
0348	Mast 113	AD 14	T	451,62	32.566.796	5.487.609	346	61,40	387,38	14,40
0348	Mast 114	AD 14	T	355,10	32.566.954	5.488.032	337	61,05	377,36	14,40
0348	Mast 115	AD 14	WA	466,76	32.567.078	5.488.365	332	58,20	368,35	15,50
0348	Mast 116	AD 14	T	369,01	32.567.102	5.488.831	348	80,98	408,26	14,40
0348	Mast 117	AD 14	T	418,71	32.567.120	5.489.199	328	81,25	389,24	14,40
0348	Mast 118	AD 14	T	422,19	32.567.141	5.489.617	320	61,68	361,59	14,40
0348	Mast 119	AD 14	T	308,96	32.567.163	5.490.038	310	61,05	350,85	14,40
0348	Mast 120	AD 14	T	439,50	32.567.178	5.490.347	312	64,28	356,32	14,40
0348	Mast 121	AD 14	T	370,60	32.567.201	5.490.786	326	57,70	363,50	14,40
0348	Mast 122	AD 14	T	393,45	32.567.219	5.491.156	318	67,05	364,61	14,40
0348	Mast 123	AD 14	T/WA	203,68	32.567.239	5.491.548	323	57,95	347,88	14,40
0348	Mast 124	D 13	WA	326,80	32.567.250	5.491.752	325	54,60	357,92	17,77
0348	Mast 125	D 13	T	315,12	32.567.540	5.491.901	331	51,50	361,30	14,40
0348	Mast 126	D 13	T	338,80	32.567.820	5.492.046	336	45,60	360,06	14,40
0348	Mast 127A	D 21	WE	71,53	32.568.121	5.492.201	333	51,70	362,00	16,48
0348	Gerüst SLDRF				32.568.175	5.492.247	332		350,21	
0348	Gerüst SLDRF			133,39	32.568.261	5.492.237	332		350,25	

Anlagen-nr.	Mast	Gestänge-typ	Mast-art	Feldlänge (m)	ETRS/UTM N32		Fuß-punkthöhe (m ü. NN)	Mast-höhe (m)	Gemessene Traversenhöhe (m ü. NN)	Äußerste Traversenlänge einseitig (m)
					Rechtswert	Hochwert				
0348	Mast 128A	D 21	WE	416,46	32.568.361	5.492.325	332	57,70	366,88	16,48
0348	Mast 129	D 13	T	366,46	32.568.731	5.492.515	326	55,25	360,34	14,40
0348	Mast 130	D 13	T	380,06	32.569.057	5.492.683	314	54,58	347,64	14,40
0348	Mast 131	D 13	T	354,02	32.569.395	5.492.857	305	55,25	339,16	14,40
0348	Mast 132	D 13	T	391,16	32.569.709	5.493.019	304	51,50	334,30	14,40
0348	Mast 133	D 13	T	366,11	32.570.057	5.493.199	298	55,25	331,65	14,40
0348	Mast 134	D 13	WA	408,82	32.570.382	5.493.366	296	49,15	323,74	15,50
0348	Mast 135	D 13	T	424,79	32.570.547	5.493.740	299	57,28	334,85	14,40
0348	Mast 136	D 13	T	441,05	32.570.718	5.494.129	292	66,63	337,83	14,40
0348	Mast 137	D 13	T	318,71	32.570.895	5.494.533	296	57,18	332,21	14,40
0348	Mast 138	D 13	WA	295,69	32.571.023	5.494.824	299	43,68	320,96	15,50