Bauzustand, Kabelgraben 2-fach Bodentrennung, 60° Böschungswinkel

Querschnitt



Detail Verlegegraben Vorhaben 5a

M 1 : 100



Legende

- O - Oberboden
- B1 - Unterbodenschicht 1
- B2 - Unterbodenschicht 2
- Baustraße
- natürlich gewachsener Boden
- aufgefüllter Boden
- Vorhaben 5a
- Vorhaben 5

Bemerkungen

Verfahren abhängig von den Ergebnissen des Baugrundgutachtens

Herstellung Kabelgräben in Parallelbauweise.

a, b - Abstandsflächen nach DIN 4124 Böschungswinkel 60°, nach Angaben der DIN 4124 für bindige Böden, Annahme natürlicher Scherwinkel für Bodenmieten 45°

Je nach Bodenbeschaffenheit kann es notwendig sein, das Planum nach Abziehen des Oberbodens für die Bautätigkeit zu stabilisieren. Die Stabilisierung erfolgt gemäß Vorgabe des Baugrundgutachtens.

Version	Datum	Änderungen	Geprüft
P1.02	22.07.2021	Final	---
P1.01	13.07.2021	Vorabzug Stempel	---

SuedOstLink
- BBPlG Vorhaben Nr. 5a
"Höchstspannungsleitung
Klein Rogahn - Isar; Gleichstrom"
Abschnitt A1
Sachsen-Anhalt
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss
gemäß § 19 NABEG

Planinhalt:

Vorhaben 5a Trassierungsplanung
Abschnitt A1
Anlage 2.1b Regelzeichnung
Arbeitsstreifen Vorhaben 5a und Vorhaben 5

Vorhabenträger:

50Hertz | Elia Group

50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
10557 Berlin

geprüft: i.A. d. Buhlmann

Format:	420x297	Maßstab:	1:200
Erstellt:	T. Wendland	Status:	F
Geprüft:	---	Stand:	22/07/2021

Auftragnehmer:

ARGE SOL
Trassierung Nord GbR
c/o G.U.B Ingenieur AG
Katharinenstraße 11
08056 Zwickau
Deutschland

Interne ID: SOL-TN_DRG_STD_B0_REGELZ_00040